

# 平成29年度事業報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

大谷石採取場跡地等の安全対策を総合的に推進するため、関係機関や団体との連携を密にし、次のとおり事業を実施した。

## 1 観測システム管理・運営事業

大谷地域の「大谷石採取場跡地」を中心に設置してある地震計によって検出される振動波形等の地下空洞内の変動に関するデータを収集し、自動処理解析を行う「大谷石採取場跡地観測システム」の管理・運営を効率的に実施した。

また、同観測システムにより解析された情報等については、地域住民に対し、迅速かつ的確な提供を行った。

なお、事業実施にあたり、地震計の配置見直しによる観測システムの管理・運営を行うなど、「大谷対策あり方検討協議会」の検討結果を踏まえたものとした。

### (1) 観測システム機器の保守管理

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ① 観測区域             | 東西約2.0km 南北約4.4km      |
| ② 地震計              | 97個                    |
| ③ プリアンプ装置          | ◇ソーラーシステム及びセンサーアンプ 97個 |
| ④ 送信装置             | ◇信号伝送メタルケーブル 59.4km    |
|                    | ◇C~Kブロック送信ユニット 9台      |
|                    | ◇信号伝送光ファイバーケーブル 9km    |
| ⑤ 受信装置             | ◇受信ユニット 一式             |
| ⑥ トリガースタート集中制御装置   | 一式                     |
| ⑦ 長時間記録装置          | 一式                     |
| ⑧ ファイルサーバー型データ蓄積装置 | 一式                     |
| ⑨ データ処理解析装置        | 一式                     |
| ⑩ 水位計（地下水位観測）      | 6台                     |
- (2) 振動情報の収集、解析及び情報の提供
- (3) 雨量・地下水位の観測及び解析
- (4) 振動発生源付近における現地調査
- (5) 大谷石採取場跡地空洞補完調査（ボーリング調査） 2箇所
- (6) 信号伝送メタルケーブルの改修 3.15km
- (7) 大谷石採取場跡地安全対策協議会（同協議会観測システム委員会）への参画

## 2 債務保証事業

採取場跡地等の安全を確保するため、採石業者又は土地所有者等が行う採取場跡地の充填工事、補強工事等の安全対策事業に要する資金調達の円滑化を図るための債務保証事業の広報等を行った。

## 3 調査研究事業

### (1) 大谷石採取場跡地観察等業務

大谷石採取場跡地観測システムにより標定された大谷石採取場跡地の状況の変化を速やかに把握するため、振動発生源付近のボーリング孔から地下坑内の天盤や残柱等の状況を確認するため、ステレオ写真撮影等観察業務を実施した。

- ・ステレオ写真撮影 3箇所
- ・音響測深機探査 5箇所

### (2) 基礎資料整理

栃木県が実施する大谷石採取場の入坑調査に併せて、坑内の亀裂や採掘状況等についてビデオ撮影を行い記録として保存した。

## 4 定期巡回および災害巡回

毎週月曜日に、栃木県、宇都宮市等関係機関と連携し、観測システム地震計観測結果を有効に活用しながら、振動多発地区や大規模陥没跡地の亀裂を測定するなど観察及び監視を行った。

また、平成26年11月に発生した丹賀地区崩落地や平成27年関東・東北豪雨による立坑壁面の崩落等について、周辺の状況変化や立入防止措置の確認など現地の巡回・監視を行った。

## 5 大谷石採取場跡地の安全対策に関する指導助言

充填や有効利用等採取場跡地の適正な処理の推進について、必要な指導助言を行うとともに、関係機関等と密接な連携を図りながら、採取場跡地の処理対策に係る技術的諸問題について検討を行った。

また、「大谷石採取場跡地の安定度に関する評価結果」を閲覧に供した。